



SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO
CONSELHO CENTRAL NORTE DE SÃO PAULO
ABRIGO DOS VELHINHOS FREDERICO OZANAM
 Sociedade de Utilidade Pública- Processo MJ nº 19.286/93-27

Colabore com a Reforma dos Banheiros de nossas Abrigadas
Atualizado em: 21/12/2009

Descrição do Material	Quantidade	Custo R\$	Doação
1. Alvenaria			
1.1 Preparação das paredes, piso e forro			
• Tijolos baiano de 0,10 x 0,20 x 0,20m	500 unidades		OK
• Areia média	8 m ³	540,80	
• Cimento (saco de 50kg)	45 sacos	922,95	
• Cal (saco de 20 kg)	10 sacos	75,60	
• Impermeabilização de piso (Neutrol)	1 balde	145,46	OK
1.2 Revestimento			
• Granito Cinza Corumbá polido 2 lados 2,00x0,60mts	8	6.440,00	
• Granito Cinza Corumbá polido 2 lados 2,00x1,10mts	4		
• Granito Cinza Corumbá polido 2 lados 2,00x0,80mts	6		
• Azulejo PEI-4	130 m ²	1.417,00	OK
• Pisos antiderrapantes PEI – 4	45 m ²	535,50	OK
• Soleiras de granito antiderrapantes	2 unidades	25,28	
• Cimento cola	60 sacos	438,60	OK
• Rejuntas cor cinza ártico(piso) e cor platina (revestimento)	45 kilos	90,45	OK
2. Hidro-Sanitárias			
2.1 Instalação de água			
• Cano PVC 1 ½" (barras de 6 Mts)	10 barras	397,90	
• Canos de PVC de ¾" (barras de 6 Mts)	10 barras	111,60	
• Luvas, cotovelos e "T"(tês)		0,68	
• Canos de cobre de ¾" para água quente (barras de 6 Mts)	10 barras	647,00	
• Luvas, cotovelos e T(tês) de cobre		1,30	
• Solda	2 kg	47,80	
• Pasta	1 lata	12,70	
2.2 Instalação de esgoto			
• Cano PVC 2" (barras de 6 Mts)	4 barras	113,44	
• Cano de PVC de 4" (barras de 6 Mts)	3 barras	120,45	
• Cotovelos, luvas, etc		3,00	
• Ralos cromados	12 unidades	97,32	OK



SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO
CONSELHO CENTRAL NORTE DE SÃO PAULO
ABRIGO DOS VELINHOS FREDERICO OZANAM
 Sociedade de Utilidade Pública- Processo MJ nº 19.286/93-27

2.3 Louças			
• Vasos sanitários	5 unidades	291,30	OK
• Vasos sanitários especiais para idosas	2 unidades	350,00	OK
• Tampas para vasos sanitários	7 unidades	86,76	OK
• Lavatório com pias de granito 60x50cm	4 unidades	498,20	OK
• Cola (Litro)	1 litro	24,33	OK
• Assentos Comuns	6 unidades	86,76	
• Assentos Especiais	2 unidades	298,00	
2.4 Metais			
• Kit de instalação de sanitários	7 unidades	37,00	OK
• Kit de instalação de lavatório	4 unidades	17,90	OK
• Chuveiro com misturador - tipo ducha	8 unidades	2128,00	
• Válvula hidra	7 unidades	718,20	OK
• Registro de 3/4"	16 unidades	404,80	OK
• Registro de pressão 1 1/2"	11 unidades	573,87	OK
• Torneira com misturador para lavatório	4 unidades	1405,44	
• Torneira comum	2 unidades	259,50	OK
• Tampas de ralo	12 unidades	17,40	OK
• Barras de Inox para Apoio de 80cm	38 unidades	5.054,00	
2.5 Aquecedor Solar			
• Boiler (1.500LT)	01 unidade		
• Coletores Solares (valor c/ mão de obra e material para instalação)	15 unidades	17.000,00	
3. Elétrica			
3.1 Instalação			
• Fios de 2,5mm (rolo)	2 rolos	114,86	OK
• Fios de 4mm (rolo)	3 rolos	291,21	OK
• Interruptores	6 unidades	22,08	OK
• Tomadas	12 unidades	54,00	OK
• Fitas Isolantes (grande)	2 unidades	22,80	OK
• Detectores de fumaça	2 unidades	98,10	
3.2 Iluminação			
• Luminárias para lâmpada de 20 watts	8 unidades	335,20	
• Luminária para espelho de lavatório	4 unidades	196,00	
• Luz de emergência	4 unidades	143,60	
• Botão para chamar a enfermagem	4 unidades	1.700,00	
• Luz vigia	2 unidades	20,40	



SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO
CONSELHO CENTRAL NORTE DE SÃO PAULO
ABRIGO DOS VELINHOS FREDERICO OZANAM
Sociedade de Utilidade Pública- Processo MJ nº 19.286/93-27

4. Portas			
• Portas de entrada de 2,10x1,00 com abertura externa e ferragens	2 unidades	860,00	
• Porta de Banheiro 1,80x0,72mts c/ferragens	8 unidades	596,00	
• Guarnições	12 unidades	194,40	
5. Pintura			
• Massa corrida acrílica	1 lata	69,90	OK
• Tinta branca acrílica	1 lata	76,90	OK
• Verniz Sparlac marítimo	1 galão	40,90	OK
• Lixas nº 100 - madeira	8 folhas	2,24	OK
• Lixas nº 150 - massa	8 folhas	2,40	OK
• Lixas nº 80 - massa	8 folhas	2,96	OK
6. Acabamento			
• Espelhos 60x36cm	4 unidades	556,00	
6. Mão de Obra			OK